

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		zagospodarowanie terenu			
1.1		roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0811-02				
1		741.44	m ²	741.440	
				RAZEM	741.440
1.2		nawierzchnie żwirowe			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2		352.269	m ²	352.269	
				RAZEM	352.269
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²		
d.1.	0202-01				
2		352.269	m ²	352.269	
				RAZEM	352.269
4	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.	0202-03				
2		352.269	m ²	352.269	
				RAZEM	352.269
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-02				
2		124.62	m	124.620	
				RAZEM	124.620
1.3		nawierzchnie z kostki			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
3		2148	m ²	2148.000	
				RAZEM	2148.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.1.	0407-02				
3		741.71	m	741.710	
				RAZEM	741.710
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1.	0109-03				
3		2148	m ²	2148.000	
				RAZEM	2148.000
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0105-03				
3		2148	m ²	2148.000	
				RAZEM	2148.000
10	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.1.	231 0511-03				
3		2148	m ²	2148.000	
				RAZEM	2148.000
1.4		wyposażenie terenu			
11		Dostawa i montaż urządzeń zabawowych	szt		
d.1.	kalk. własna				
4		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe	szt		
d.1.	0607-01				
4	analogia	16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000