

I. Roboty przygotowawcze

1.	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie foli Stołówka 7,5 korytarz 22,8	m2	30,3	KNR K-08 0101/07
2.	Demontaż obudów grzejników	kpl	4	
3.	Demontaż grzejnika	kpl	4	
4.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach stołówka-ściany 73,92, korytarz-ściany 233,856, stołówka sufit 38,74, korytarz sufit 85,46	m2	431,976	KNR 4-01 1202/09
5.	Usunięcie foli zabezpieczającej stolarkę	m2	30,3	KNR K-08 0101/07
6.	Ponowny montaż zdjętych grzejników	kpl	4	KNR k-08 0419/01
7.	Ponowny montaż obudów grzejników	kpl	4	
8.	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	130	KNR-W 4-01 1216/01

II. Naprawa pęknięć

9.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm po jednej i drugiej stronie rysy.	m	40,88	KNR-W 4-01 0702/06
10.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 60 cm po jednej i drugiej stronie rysy.	m	21,2	KNR-W 4-01 0702/06
11.	Analogia. Naprawa pęknięć sufitów w miejscach rys. 30 cm po obu stronach Wariant A	mb	40,88	KNR 4-01 0703/01
12.	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	49,44	KNR-W 4-01 0736/02
13.	Analogia. Naprawa pęknięć ścian w miejscach rys. zszyście ścian prętami stalowymi żebrowanymi co 30 cm Wariant C	mb	21,2	KNR 4-01 0716/02
14.	Tynki wewnętrzne zwykłe kat III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich. W miejscach odkutych tynków	m2	91,968	KNR 4-01 0716/02

III. Roboty wykończeniowe

15.	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych stołówka sufit 38,74, korytarz sufit 85,46	m2	124,2	NNRNKB 7 1134/01
16.	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych. Stołówka ściany 73,92, korytarz ściany 233,856, powierzchnia lamperii 153,888	m2	153,888	NNRNKB 7 11134/01
17.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	153,888	KNR 2-02 2009/02
18.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm- dodatek za pogrubienie tynków 0 2mm	m2	153,888	KNR 2-02 2009/07

Załącznik nr 1

19.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	124,2	KNR 2-02 2009/04
20.	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm – dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	124,2	KNR 2-02 2009/08
21.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekko-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17	m2	153,888	KNR 0-17 2608/03
22.	Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 89 o grubości 2 mm gotowej suchej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą „mokre na mokre” na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych na wysokość 1,6 m	m2	153,888	KNR 0-17 0928/01
23.	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	124,2	NNRNKB 7 1134/01
24.	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	307,776	NNRNKB 7 1134/02
25.	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	278,088	KNR-W 2-02 1510/03
26.	Malowanie dwukrotne farbą lamperii bez szpachlowania	m2	153,888	KNR-W 2-02 1508/06
27.	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m	szt.	3	KNR-W 2-02 0135/02
28.	Zakup oraz montaż drzwi 70,80,90 Minoris pełne, Sonoma	szt.	12	