

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CPV 45262660-5 – Usuwanie azbestu

NA WYKONANIE:
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SIEMYŚL

INWESTOR:
GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14,
78-123 Siemyśl

DATA OPRACOWANIA:

Czerwiec 2013

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siemyśl z budynków osób fizycznych.

INWESTOR:
GMINA SIEMYŚL
ul. Kołobrzeska 14
78 -123 Siemyśl
tel. (94) 3585310

1.2. Przedmiot i zakres robót.

Przedmiot i zakres robót przedstawia załącznik nr 1, w którym wskazano 13 obiektów, gdzie odbędą się prace budowlane w zakresie likwidacji wyrobów azbestowych wraz z ich demontażem z pokryć dachowych i utylizacją .

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, obowiązany jest do:

- 1) posiadania odpowiednich zezwoleń, pozwoleń, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;
- 2) przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania;
- 3) opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:
 - a) identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
 - b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
 - c) zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - d) ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;
- 4) posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu. [Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

1.3. Informacje o terenie budowy.

Miejsca w których przeprowadzone będą prace to gospodarstwa osób fizycznych mieszkających w obrębie Gminy Siemyśl.

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania szczegółowego instalacji i urządzeń oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

1.5. Ochrona środowiska.

Wykonawca obowiązany jest posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu.

1.6. Ogrodzenie placu budowy.

Teren, na którym prowadzone są roboty demontażowe należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na placu budowy, powinien zapewnić ochronę istniejących ogrodzeń oraz dokonać naprawy dróg w przypadku ich ewentualnego uszkodzenia.

1.7. Nazwy i kody.

CPV 45262660-5 – Usuwanie azbestu
90650000-8 - usługi usuwania azbestu

1.8. Określenia podstawowe.

Ilekoć mowa jest o:

- zakładzie lub warsztacie zamkniętym - oznacza to wszystkie miejsca, w których świadczone są usługi w zakresie usuwania części zamiennych zawierających azbest lub inne usługi w zakresie wyrobów zawierających azbest;
- odpadach zawierających azbest - oznacza to odpady zaliczane do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.);
- miejscu zawierającym azbest - oznacza to także miejsce, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest;
- planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - oznacza to plan sporządzany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 21a ust. 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
- emisji azbestu - oznacza to bezpośrednie lub pośrednie wprowadzenie pyłu i włókien azbestowych do środowiska, powstające w wyniku użytkowania obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych oraz wykonywania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
- narażeniu na działanie azbestu - oznacza to narażenie w czasie wykonywania pracy na zawieszone w powietrzu respirabilne włókna azbestu lub pył azbestowy, bez względu na ich pochodzenie;
- odpadach pozostających w kontakcie z azbestem - oznacza to odpady tych wyrobów, które w okresie użytkowania przylegały do wyrobów zawierających azbest i narażone były na długotrwałe przenikanie włókien i pyłu azbestu, w szczególności wełny mineralnej.

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany właściwie składować i zabezpieczać materiały z demontażu.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- 3.2. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
- 3.3. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Stanowisko robocze sprzętu ma być odebrane przez Kierownika Budowy. Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań powinny posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.
- 3.4. Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

- 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz obowiązującymi przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest [Dz. U. Nr 71 poz. 649].
- 4.2. Wykonawca na własny koszt dokona uprzątnięcia terenu robót, naprawi ewentualne uszkodzenia dróg i placów.

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

- 5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość robót i wykonane pomiary.
- 5.2. Roboty powinny być przez Wykonawcę wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i specyfikacjach technicznych.
- 5.3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, do jej przechowywania oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

LIKWIDACJA POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

lp	Obiekty zawierające wyroby azbestowe wskazane do usunięcia
1	stodoła, Byszewo nr 22
2	budynek gospodarczy, Charzyno ul. Zielona 11/1
3	budynek gospodarczy, Kędrzyno nr 21,
4	Budynek mieszkalny i garażowy, Morowo nr 17,
5	2 szopy, Niężyn 12
6	budynek mieszkalny, Siemyśl ul. Ogrodowa 10/2
7	2 wiaty +magazynek, Siemyśl ul. Kołobrzaska 15
8	budynek warsztatowy + magazyn, Siemyśl ul. Kołobrzaska 15
9	budynek gospodarczy, Siemyśl ul. Polna 5
10	budynek gospodarczy, Trzynik 11/1

11	budynek gospodarczy, Trzynik 11/4
----	------------------------------------------